

**MAITRE D'OUVRAGE**

**MAIRIE D'ORNAISONS  
Place Jean Moulin  
11200 ORNAISONS**

---

---

***MAISON FABRE - RDC -  
REHABILITATIONS DE LOCAUX COMMUNAUX***

---

---

**DPGF  
Lot  
PLOMBERIE**

---

---

**ARCHITECTE**

**Agence d'Architecture Françoise FERRIE  
20 Quai Victor Hugo  
11100 NARBONNE**

**BUREAU D'ETUDES FLUIDES**

**C.I.T.É. – BET VERGÉ SARL Bureau d'Etudes Electricité et Génie Climatique  
5, rue de Mazagran 11000 CARCASSONNE**

D.C.E	CADRE QUANTITATIF ESTIMATIF LOT PLOMBERIE					
MAIRIE D'ORNAISONS REHABILITATION DE LOCAUX COMMUNAUX - MAISON FABRE						
Rep.	Désignation des ouvrages	U	Qbet	Qentr	P.U. HT	P.T. HT
	<b><u>ALIMENTATION GENERALE</u></b>					
	<b><u>Branchement AEP sur colonne parties communes logements</u></b>					
	Robinet à clé Ø20/27	unit	1			
	Clapet anti-retour	unit	1			
	Manchette Compteur	unit	1			
	Réducteur de pression	unit	1			
	Pose du compteur	unit	1			
	Tube cuivre 20/22	ens	1			
	<b><u>Vanne d'isolement générale intérieure</u></b>					
	Vanne d'isolement générale selon CCTP	unit	2			
	<b><u>Analyse d'eau</u></b>					
	Analyse d'eau selon CCTP	ens	1			
	<b><u>DISTRIBUTION SECONDAIRE</u></b>					
	<b><u>Distribution d'eau froide</u></b>					
	Tube cuivre ou PER sous fourreaux, y compris calorifuge, accessoires selon CCTP et percements	ens	1			
	Collecteur EF et Vannes d'isolements	ens	1			
	<b><u>Distribution d'eau chaude sanitaire</u></b>					
	Tube cuivre ou PER sous fourreaux, y compris calorifuge, accessoires selon CCTP et percements	ens	1			
	<b><u>PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE</u></b>					
	Chauffe-eau électrique sous évier de 10L selon CCTP	unit	2			
	Groupe de sécurité, y compris raccordement à l'évacuation	unit	2			
	Raccordement électrique	ens	2			
	Vanne d'isolement	unit	4			
	<b><u>APPAREILS SANITAIRES</u></b>					
	Evier 2 bacs+1 égouttoir 120x60 cm + robinetterie et accessoires	ens	2			
	Meuble sous évier 120x60 en PVC selon CCTP	ens	2			
	WC à poser surélevé avec réservoir de chasse selon CCTP	ens	1			
	lave mains + robinetterie monofluide temporisée selon CCTP	ens	1			
	<b><u>Accessoires</u></b>					
	Porte papier toilette type rouleau grande capacité	unit	1			
	distributeur de savon	unit	1			
	distributeur d'essuie mains	unit	1			
	Miroir 40x80cm	unit	1			
	Barre de maintien PMR	unit	1			
	Barre de rappel sur porte	unit	1			
	<b><u>DESINFECTION DES RESEAUX</u></b>					
	Désinfection des réseaux	ens	1			

D.C.E		CADRE QUANTITATIF ESTIMATIF LOT PLOMBERIE				
MAIRIE D'ORNAISONS						
REHABILITATION DE LOCAUX COMMUNAUX - MAISON FABRE						
Rep.	Désignation des ouvrages	U	Qbet	Qentr	P.U. HT	P.T. HT
	<b><u>EVACUATIONS EAUX USEES</u></b>					
	Tube PVC, y compris accessoires et raccordement sur attentes	ens	1			
	<b><u>VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE</u></b>					
	<b><u>Entrée d'air</u></b>					
	fourniture et pose Entrée d'air Autoréglable 45m3/h	unit	10			
	<b><u>Bouches d'extraction</u></b>					
	Bouche autoréglable 30m3/h	unit	2			
	Bouche autoréglable 60m3/h	unit	1			
	Bouche autoréglable 90m3/h	unit	2			
	Bouche à détection de présence 7,5-90m3/h y/c raccordement électrique sur attente	unit	2			
	<b><u>Réseau d'extraction</u></b>					
	Conduits acier galvanisée, y compris tous les accessoires de raccordement selon CCTP	ens	1			
	<b><u>Ventilateur d'extraction</u></b>					
	Groupe d'extraction de marque ATLANTIC type CRITAIR EC600 SILENCE	unit	1			
	Manchette souple aspiration et refoulement	unit	2			
	Supportage et fixations avec interpositions de plots antivibratiles	ens	1			
	Raccordement électrique, y compris pressostat	ens	1			
	Piège à sons	unit	1			
	Grille de rejet d'air en façade	unit	1			
	<b><u>Liaisons équipotentiellles</u></b>					
	Liaisons équipotentiellles selon CCTP	ens	1			
	<b><u>SECURITE INCENDIE</u></b>					
	Extincteur à eau pulvérisée 6L y/c étiquette	unit	1			
	Extincteur CO2 2KG y/c étiquette	unit	1			
	Plan d'évacuation et consigne de sécurité	ens	1			
	Total Hors Taxes					
	T.V.A. au taux de 20%					
	Total Toutes Taxes Comprises					

**Cachet et signature de l'entreprise :**